

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10.(ซอยบ้านนายเงิน วังแก)  
ตำบลนาคอเรือ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000.....บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 135,700 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4.....

5.2 ปร.5.....

5.3 .....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศราวุธ.....สังกะเพศ ปลัด อบต.นาคอเรือ.....ประธานกรรมการ

6.2 นายธนาวุฒิ.....ยวิชัย.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ

6.3 นางสาวปวีริศา.....แสงจันทร์.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....กรรมการ

## บันทึกการคำนวณราคากลาง

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ที่ 165 /2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10(ซอย บ้านนายเงิน วังแก้ว) ตำบลนาคอเรือ โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด จำนวน 1 โครงการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาของส่วนราชการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลางตามมาตรฐานที่กำหนดโดย คณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้ว ดังนี้

- ค่า FACTOR F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน คอกเกีย กำไรและภาษี
- ค่างานต้นทุน คุณ ค่า FACTOR F. งานอาคาร
- ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดย นายธนวุฒิ ยาวิชัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 จำนวนเงินค่างานต้นทุน = 103,804.95 บาท
- ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างอาคาร ตามตารางในอัตราค่างานตามโครงการฯ นี้ = 1.3074  
เมื่อแทนค่าตามสูตร จะได้ราคาค่าก่อสร้างสำหรับโครงการข้างต้น = 135,714.60 บาท  
(คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเพียง) = 135,700.00 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลางงาน ก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายศราวุธ สังกะเพส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายธนวุฒิ ยาวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นาคอเรือ

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวปวีศา แสงจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาคอเรือ

ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่ขุนทอง หมู่ที่ 10(ซอยบ้านนายเงิน วังแก้ว) ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิม	296.00	ม. <sup>2</sup>	1,331.25	
2	งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	18.00	ม. <sup>3</sup>	14,426.32	
3	งานคอนกรีต	46.62	ม. <sup>3</sup>	100,167.95	
4	งานแบบเหล็กด้านข้าง 2 ข้าง	74.00	เมตร	1,993.00	
5	งานเหล็กเสริม				
	- RB. Ø 15 มม. @ 0.50 ม.	0.09	ตัน	2,992.53	
	- RB. Ø 19 มม. @ 0.50 ม.	0.01	ตัน	326.80	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จ Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	296.00	ม. <sup>2</sup>	13,386.00	
7	แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	0.84	แผ่น	27.29	
8	ฝาปิดปลายท่อ PVC. Ø 3/4 "	9.00	ท่อน	58.83	
8	งานวัสดุแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	59.20	เมตร	1,004.63	
<b>รวม</b>				<b>135,714.60</b>	
<b>คิดเพียง</b>				<b>135,700.00</b>	
<b>ตัวอักษร</b>		( หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... *FSur* ..... ประธานกรรมการฯ  
( นายศราวุธ สังกะเทศ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ลงชื่อ ..... *[Signature]* ..... กรรมการฯ  
( นางสาวปวีศา แสงจันทร์ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.นาคอเรือ

ลงชื่อ ..... *[Signature]* ..... กรรมการฯ  
( นายธนาวุฒิ ยาวิชัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคอเรือ

ลงชื่อ ..... *[Signature]* ..... อนุมัติ  
( นายเอกรินทร์ เม็ดโท )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ



## รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10(ซอยบ้านนายเงิน เงินดี) ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 74.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลน อบต.นาค้อเรือ กำหนด

ประมาณการโดย : นายชนาวุฒิ ยาวิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาค้อเรือ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจ้างเหมา งานปรับพื้นทางเดิม	296.00	ม. <sup>2</sup>	-	-	3.44	1,018.24	1,018.24	
2	งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	18.00	ม. <sup>3</sup>	514.02	9,252.36	99.00	1,782.00	11,034.36	
3	งานคอนกรีต	46.62	ม. <sup>3</sup>	1,472.34	68,640.39	171.08	7,975.75	76,616.14	
4	งานแบบเหล็กค้ำข้าง 2 ชั้น	74.00	เมตร			20.60	1,524.40	1,524.40	
5	งานเหล็กเสริม								
	- RB. Ø 15 มม. @ 0.50 ม.	0.09	ตัน	21,425.24	1,983.42	3,300.00	305.49	2,288.91	
	- RB. Ø 19 มม. @ 0.50 ม.	0.01	ตัน	22,009.35	220.86	2,900.00	29.10	249.97	ทุกระยะ 50.00 ม.
	เหล็กตะแกรงสำเร็จ Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	296.00	ม. <sup>2</sup>	29.59	8,758.64	5.00	1,480.00	10,238.64	
6	แผ่นโพลีเมอร์ 1 นิ้ว	0.84	แผ่น	25.00	20.88	-	-	20.88	ทุกระยะ 50.00 ม.
7	ผ้าปิดปลายท่อ PVC. Ø 3/4 "	9.00	ท่อน	5.00	45.00	-	-	45.00	ทุกระยะ 50.00 ม.
8	งานวัสดุแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	59.20	เมตร			12.98	768.42	768.42	
รวมราคาค่างานต้นทุนก่อสร้าง (บาท)								103,804.95	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

( นายชนาวุฒิ ยาวิชย์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาค้อเรือ