

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5(ซอยศาลเจ้าบ้าน) ตำบลนาคอเรือ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 213.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาคอเรือ กำหนด

ประมาณการโดย : นายธนาวุฒิ ขาววิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคอเรือ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานล้างเหมา								
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	852.00	ม. <sup>2</sup>	-	-	3.44	2,930.88	2,930.88	
2	งมทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	53.00	ม. <sup>3</sup>	514.02	27,243.06	99.00	5,247.00	32,490.06	
3	งานคอนกรีต	134.19	ม. <sup>3</sup>	1,837.39	246,558.71	171.08	22,957.23	269,515.93	
4	งานแบบเหล็กด้านข้าง 2 ข้าง	213.00	เมตร			20.60	4,387.80	4,387.80	
5	งานเหล็กเสริม								
	- RB. Ø 15 มม. @ 0.50 ม.	0.27	ตัน	21,401.87	5,702.81	3,300.00	879.33	6,582.13	
	- RB. Ø 19 มม. @ 0.50 ม.	0.04	ตัน	21,962.62	881.58	2,900.00	116.41	997.99	ทุกระยะ 50.00 ม.
	เหล็กตะแกรงสำเร็จ Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	852.00	ม. <sup>2</sup>	29.59	25,210.68	5.00	4,260.00	29,470.68	
6	แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	3.34	แผ่น	25.00	83.50	-	-	83.50	ทุกระยะ 50.00 ม.
7	ฝาปิดปลายท่อ PVC. Ø 3/4 "	36.00	ท่อน	5.00	180.00	-	-	180.00	ทุกระยะ 50.00 ม.
8	งานวัสดุแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	170.40	เมตร			12.98	2,211.79	2,211.79	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	19.17	ลบ.ม.	224.30	4,299.83	81.88	1,569.64	5,869.47	
รวมราคากำงานต้นทุนก่อสร้าง (บาท)								354,720.24	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

( นายธนาวุฒิ ขาววิชัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคอเรือ

ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ป่าไฟ หมู่ที่ 5(ชอยศาลเจ้าบ้าน) ตำบลนาคอเรือ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่


ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน กสท. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 213.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ 0.30 ม

ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิม	852.00	ตร.ม.	3,724.56	
2	งานทรายรองพื้น	53.00	ลบ.ม.	41,288.37	
3	งานคอนกรีต	134.19	ลบ.ม.	342,500.85	
4	งานแบบเหล็กค้ำข้าง 2 ข้าง	213.00	เมตร	5,576.02	
5	งานเหล็กเสริม				
	- RB. Ø 15 มม. @ 0.50 ม.	0.27	ตัน	8,364.58	
	- RB. Ø 19 มม. @ 0.50 ม.	0.04	ตัน	1,268.24	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จ Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	852.00	ตร.ม.	37,451.34	
6	แผ่นโฟม หน้า 1/2 นิ้ว	3.34	แผ่น	106.11	
7	ผ้าใยปลาท่อ PVC. Ø 3/4 "	36.00	ท่อน	228.74	
8	งานวัสดุแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	170.40	เมตร	2,810.75	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	19.17	ลบ.ม.	7,458.92	
รวม				450,778.48	
คิดเพียง				450,000.00	
ตัวอักษร				( สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน )	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการฯ


( นายศราวุธ สังกะเพศ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการฯ

( นางสาวน้ำฝน สักดิ์แสน )

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นาคอเรือ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการฯ

( นายชนาวุฒิ ยาวิจัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคอเรือ

อนุมัติ

ลงชื่อ .....  .....

( นายเอกรินทร์ เม็ดโท )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 (ชอยศาลเจ้าบ้าน) ตำบลนาคอเรือ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000 .....บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 450,000 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4.....

5.2 ปร.5.....

5.3 .....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศราวุธ..... สังกะเทศ ปลัด อบต.นาคอเรือ..... ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวน้ำฝน..... ศักดิ์แสน หัวหน้าสำนักงานปลัด..... กรรมการ

6.3 นายธนาวุฒิ..... ยาวิชัย..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ